

KOSZTORYS INWESTORSKI

MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 10X20M POWIĘKSZONEGO DO 12x24m					
TYP	NR KAT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN BRUTTO	KOSZT CAŁKOWITY BRUTTO
Demontaż, wywóz/utylizacja istniejących ławek drewnianych - 2 szt.	n.d.	KPL	1	1 000,00	1 000,00
Demontaż krawężników i wykonanie nowej podbudowy na powiększeniu pola gry - korytowanie, obrzeża, ułożenie podbudowy z kruszyw łamanych Podbudowa (kruszywo łamane zdrenowane) - 10 cm (lub więcej) piasek 0,2-0,8mm - 15 cm kruszywo łamane 0-31,5mm - 2-3 cm miał kamienny - obrzeże betonowe 8x30x100cm Profilowanie spadków	n.d.	m2	88	350,00	30 800,00
Wyrównanie nawierzchni i wykonanie spadków Wyłożenie warstwy stabilizującej gr 30-35mm wraz z profilowaniem spadków Wyłożenie warstwy maty gumowej 10mm Wykonanie natrysku strukturalnego 2-3mm kolor zielony	n.d.	m2	288	250,00	72 000,00
Demontaż i utylizacja istniejących zużytych obręczy - 2 szt.	n.d.	szt.	2	500,00	1 000,00
Demontaż, oczyszczenie, odmalowanie (RAL 7012) i ponowny montaż istniejących słupów pod kosze do gry - 4 szt.	n.d.	szt.	4	2 000,00	8 000,00
Obręcz stalowa ocynkowana wzmocniona -2 szt.	n.d.	szt.	2	400,00	800,00
Siatka polipropylenowa bezwęzłowa Grubość sznurka min. 5mm - 4 szt.	n.d.	szt.	4	300,00	1 200,00
Komplet osprzętu - komplet słupków wielofunkcyjnych wraz siatkami (tenis, badminton, siatkówka) Słupki kolor stalowy, ocynkowany	n.d.	kpl.	1	10 000,00	10 000,00
SUMA					124 800,00